

## การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาขอ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นบ้านนางสุริมา ขอคอน - บ้านนางบัวเรียน บุญชาญ) ตำบลนาขอ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาขอ ตำบลนาขอ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน ขนาด 0.45x0.45 เมตร พร้อมฝาบึกขนาด 0.35x0.50 เมตร ยาว 51.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาขอ เลขที่ 109/2566

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 103,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)

6.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร ปร.6	จำนวน	1	แผ่น
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร(งานรางระบายน้ำ) ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
5.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
5.4 ตารางค่าวัสดุ	จำนวน	1	แผ่น
5.5 หลักเกณฑ์และตารางคำนวณ	จำนวน	2	แผ่น

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายไพวัลย์	พรหมจ้าย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
6.2 สิบเอกปภักร	หอมจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
6.3 นายชัยวุฒิ	เพชรกันหา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายสมปอง กงลิมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งเทศบาลตำบลนาซอ

ที่ ๓๓๓ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย  
ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ด้วยเทศบาลตำบลนาซอ จะดำเนินการโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ลักษณะงาน ดังมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาซอ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นบ้านนายทองเหรียญ แสงนันท -บ้านนางหนูสิน ศรีเทพ) งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาซอ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นบ้านนางสุริมา ขอดอน - บ้านนางบัวเรียน บุญชาญ) งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลนาซอ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕) จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- |                  |           |         |                   |               |
|------------------|-----------|---------|-------------------|---------------|
| ๑. นายไพวัลย์    | พรมจ่าย   | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา       | ประธานกรรมการ |
| ๒. สิบเอกปลั่งกร | หอมจันทร์ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ       |
| ๓. นายชัยวุฒิ    | เพชรกันหา | ตำแหน่ง | ผช.นายช่างโยธา    | กรรมการ       |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจารุบุตร อุปพงศ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ

สำเนาถูกต้อง

(นายสมปอง กงลีมา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงร่องระบายเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป

ขนาด 0.45x0.45m. พร้อมฝาปิดขนาด 0.35x0.50 เมตร ความยาว 51.00เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ

(เส้นบ้านนางสุริมา ซอดอนุ - บ้านนางบัวเรียน บุญชาญ)

แบบเลขที่ 109/2566

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาขอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาขอ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(งานรางระบายน้ำ)	103,000.00	
	..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	103,000.00	
	ราคาากลาง	103,000.00	
	ราคาากลาง(ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-)		


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง (งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี2567)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาขอ ที่ ๓๓๓ /๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายไพวัลย์ พรหมจ้าย)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  สิบเอก  
(ปลัดกร หอมจันทร์)  
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชัยวุฒิ เพชรกันหา)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

  
(นายสมปอง กงลิมา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 (

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร(งานวางระบายน้ำ)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงร่องระบายเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป

ขนาด 0.45x0.45 m. พร้อมฝาปิดขนาด 0.35x0.50 เมตร ความยาว 51.00เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ

(เส้นบ้านนางสุริมา ซอดอนุ - บ้านนางบัวเรียน บุญชาญ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอมหาราช จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่ 109/2566

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(งานวางระบายน้ำ)	78,872.73	1.3091	103,252.29	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณรวม (ปรับยอด) ( ตัวอักษร)			103,252.29 103,000.00	
( - หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน - )					

ขนาดเนื้อที่งาน


51.00 เมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ


2,019.61 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี2567)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาซอ ที่ ๓๓๓๓ /๒๕๖๗ ตั้ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายไพวัลย์ พรหมจ้าย)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  สิบเอก กรรมการ  
(ปภักร หอมจันทร์)  
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชัยวุฒิ เพชรกันหา)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายสมปอง กงลีมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร(งานวางระบบน้ำ)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงร่องระบายน้ำสำเร็จรูป

ขนาด 0.45x0.45 m. พร้อมฝาปิดขนาด 0.35x0.50 เมตร ความยาว51.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ(เส้นบ้านนางสุริมา ขอดอนุ - บ้านนางบัวเรียน บุญชาย)

แบบเลขที่ 109/2566

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาขอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาขอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคาโดย นายไพรัช พรหมจ่าย

เมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบน้ำ								
	1.1 ชุดติดตั้งเครื่องจักร 0.60x0.45x108 ม.	13.77	ลบ.ม.			22.61	311.34	311.34	
	1.1.1งานคอนกรีตทาบ 1:3:5 (0.50x0.05x51)	1.28	ลบ.ม.	1,703.83	2,180.90	426.00	545.28	2,726.18	
	1.2 วางระบบน้ำสำเร็จรูป(รางตัวยู 45 ซม.)	51.00	เมตร	700.00	35,700.00	100.00	5,100.00	40,800.00	
	1.3 ฝาปิดขนาด 0.35x0.50 เมตร	102.00	ฝา	170.00	17,340.00	10.00	1,020.00	18,360.00	
	1.4 งานบ่อพัก 0.80x0.80 เมตร	2.00	บ่อ	5,175.92	10,351.83	-	-	10,351.83	
	1.5 ฝักเปิดคอนกรีต (คิด2ฝัก/1ชุด )	2.00	ชุด	1,681.06	3,362.13	-	0	3,362.13	
	1.6 งานทอเมนประปา 2" ชั้น8.5	51.00	เมตร	37.25	1,899.75	-	-	1,899.75	
	1.7 ดินลูกรังถมข้างวางระบบน้ำพร้อมเกลี่ยแต่ง	10.00	ลบ.ม.	57.25	572.50	10.00	100.00	672.50	
	1.8 ข้อต่อท่อPVC สามทาง ขนาด 2" ลด 1/2"	3.00	อัน	65.00	195.00			195.00	
	1.9 น้ยาประสานท่อ 250 กรัม	1.00	ประปอง	140.00	140.00			140.00	
	10 ท่อ PVC ขนาด 2 1/2"	1.00	ท่อน	54.00	54.00			54.00	
				71,796.11			7,076.62		
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง							78,872.73(เบ็ดเตล็ด)	สำเนาถูกต้อง

ตารางค่าวัสดุ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงร่องระบายเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาขอ ตำบลนาขอ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาขอ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดยโสธร และจังหวัดใกล้เคียง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุเฉลี่ย (บาท)	ราคา กก.ละ (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	22770.6		22.77	
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22.9		30.34	
3	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	32.14		32.14	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก 15 เข้ม 1/2555)	ตัน	2579.44		2.58	
5	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	2758.05		2.760	
6	ทรายหยาบ รวมค่าขนส่ง	ลบ.ม.	400			ราคาร้านถูกเจริญ
7	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	539.53			
8	หินย่อย เบอร์ 3/4" รวมค่าขนส่ง	ลบ.ม.	750			ราคาร้านถูกเจริญ
9	ท่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 2" ยาว 4 เมตร	ท่อน	149.53			ราคาพาณิชย์จังหวัดอุตรธานี
10	ไม้กระดาน ไม้สี ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	504			
11	ไม้ยาง ไม้สี ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	439.25			
12	ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	43.61			
13	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	607.48			
14	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	435.83			
15	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี โอ ดุ๊กซ์ (เพนท์โค้ท A921)	กระป๋อง	420.56			
16	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี โอ เบอร์ 066	กระป๋อง	271.03			ราคาพาณิชย์จังหวัดอุตรธานี
17	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	514.02			เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567
18	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	129.91			
19	รางระบายน้ำสำเร็จรูป ค่าแรง 100 บาท	เมตร	700			สิบลาร้าน
20	ฝารางระบายน้ำสำเร็จรูป ค่าแรง 10 บาท	ฝา	180			สิบลาร้าน

สำเนาถูกต้อง

(นายสมบอง กงลีมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณราคาวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย/บาท	ราคารวม/บาท	หมายเหตุ
1	คอนกรีตสวนผสม 1:3:5(คอนกรีตหยาบ)					
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก 15 คม 1/2555)	260	ก.ก.	@ 2.58	- 670.800	
	ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	@ 400	- 248.000	
	หินเบอร์ 3/4"	1.03	ลบ.ม.	@ 750	- 772.500	
	น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	@ 0.0164	- 2.952	
	รวมคอนกรีตสวนผสม 1:3:5				1694.252	
	ค่างานต้นทูน	1	ลบ.ม.		1694.252	
2	คอนกรีตสวนผสม 1:2:4					
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก 15 คม 1/2555)	342	ก.ก.	@ 2.58	- 882.360	
	ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	@ 400	- 248.000	
	หินเบอร์ 3/4"	1.09	ลบ.ม.	@ 750	- 817.500	
	น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	@ 0.0164	- 2.952	
	รวมคอนกรีตสวนผสม 1:2:4				1950.812	
	ค่างานต้นทูน	1	ลบ.ม.		1950.812	
3	คาน้ำปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( กว้าง ๒.๐๐ ม. ขนาด 0.80x0.80 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. ค่าตั้ง น้ำหนักปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอร์ตแลนด์					
	คอนกรีต	0.344	ลบ.ม.	@ 1869.160	= 642.991	
	เหล็กเสริม	30	ก.ก.	@ 22.77	= 683.100	
	ลวดผูกเหล็ก	3.74	ก.ก.	@ 32	= 119.680	
	ไม้แบบ	6.4	ตร.ม.	@ 504	- 3225.6	
	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม. 2.80 ม.	2.8	ม.	@ 101	- 282.8	
	ค่าเชื่อม	2.8	ม.	@ 30.66		
	ชุดดินและปรับพื้น	1	ลบ.ม.	@ 34.62	-	
	คอนกรีต หยาบ 1:3:5	0.1	ลบ.ม.	@ 1694.252	= 169.425	
	ทราย หยาบ	0.1	ลบ.ม.	@ 400	- 40.000	
	สีกันสนิม	0.224	ตร.ม.	@ 55	- 12.320	
	ค่างานต้นทูน	1	แท่ง		5175.916	
4	ฝาปิดคอนกรีต (คิด 1 ฝา ) ขนาด 0.34x0.68x0.10 ม.(คู่)					
	คอนกรีต	0.04624	ลบ.ม.	@ 1869.160	- 86.430	
	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม. 18.4 ก.ก. 4.08	4.08	ม.	@ 101	- 412.08	
	เหล็กเสริม(34.1316)	34.1316	ก.ก.	@ 30.34	- 1035.553	

สำเนาถูกต้อง


(นายสมปอง กงตีมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย/บาท			ราคารวม/ บาท	หมายเหตุ
	ลวดผูกเหล็ก	1.02	กก.	@	38	-	38.760	
	ค่าเชื่อม	4.08	ม.	@	10	-		
	สีกันสนิม	1.968	ตร.ม.	@	55	-	108.240	
	คานงานตีบน	1	ผ.				1681.063	

สำเนาถูกต้อง

  
 (นายสมปอง กงลีมา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง